

CARTA PROPOSTA

CAPISTRANO 03 DE JULHO DE 2020

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - SEINFRA

Prezados senhores:

Apresentamos a V.Sas, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020 - SEINFRA** Valor global **R\$ 449.673,84(QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISSENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS OITENTA E QUATRO CENTAVOS)** com prazo de execução de acordo com Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação indicando para esse fim o sr. JANSEN CUSTÓDIO NOGUEIRA carteira de identidade nº 20040164010351 expedida em 24/07/2012 Órgão expedidor SSP – CE e CPF nº 023.758.883-83 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é 60 (Sessenta) dias corridos a contar da data de abertura da licitação

Finalizando declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e serão iniciados dentro do prazo de 10(dez)dias consecutivos contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Por fim declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.



JANSEN CUSTÓDIO NOGUEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 023.758.883-83



RODRIGO VIANA BATISTA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA – CE 14753-D

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
 EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA
 FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITENS	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				470,55
1.1	C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	M2	5,00	94,11	470,55
2.0		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				354.553,80
2.1	C2204	RETIRADA DE ARVORES	UN	200,00	189,59	37.918,00
2.2	C3092	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	1.000,00	9,44	9.440,00
2.3	C3289	MOURAO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M)	UN	200,00	35,52	7.104,00
2.4	C3894	LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA	M	480,00	0,58	278,40
2.5	C3094	LIMPEZA DE SARIETA E MEIO-FIO	M	20.000,00	0,29	5.800,00
2.6	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	M	5.000,00	1,73	8.650,00
2.7	C3109	ROCADA MANUAL	HA	240,00	786,27	188.704,80
2.8	C3903	ROCADA MECANIZADA	HA	60,00	181,31	10.878,60
2.9	C3951	RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUICAO DE ARAME FARPADO)	M	2.000,00	0,99	1.980,00
2.10	C0588	CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	20.000,00	2,33	46.600,00
2.11	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	20.000,00	1,86	37.200,00
SUB TOTAL						355.024,35
BDI (26,66%)						94.649,49
TOTAL GERAL						449.673,84

VALOR DE R\$ 449.673,84 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL SEISSENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)
 CAPISTRANO - CE 03 DE JULHO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli- ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Rodrigo Lima Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE





CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
 EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA
 FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

ITEM	SERVIÇOS	% (PESO)	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
					%		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
					%	%ac	%	%ac	%	%ac	%	%ac
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	355.024,35	449.673,84	40,00%	80,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%	179.869,54	89.934,77
	TOTAL POR PARCELA	100,00%	355.024,35	449.673,84	40,00%	80,00%	40,00%	80,00%	20,00%	100,00%	179.869,54	89.934,77
	TOTAL ACUMULADO	100,00%			40,00%	80,00%	40,00%	80,00%		100,00%	359.739,07	449.673,84

CAPISTRANO - CE 03 DE JULHO DE 2020


 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.889/03


 Rodrigo Lima Batista
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE





CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
 EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE
 CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE
 ITAREMA-CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA
 FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	0,50

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,16

I	Impostos	
	PIS	0,50
	COFINS	2,20
	ISS	5,00
	CPRB	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	12,20

BDI =	26,66%
--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CAPISTRANO - CE 03 DE JULHO DE 2020

Jansen Custódio Wogunira
 Hidroserv Construções e Projetos Eireli - ME
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.893-83

Rosângela Batista
 Engenheira Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA

FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1	
		HORISTA (%)	
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	
A2	SESI	1,50	
A3	SENAI	1,00	
A4	INCRA	0,20	
A5	SEBRAE	0,60	
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	
A8	FGTS	8,00	
A9	SECONCI	0,00	
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	
B2	FERIADOS	3,72	
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,91	
B4	13º SALÁRIO	10,92	
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35	
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56	
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84	
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	
D2	REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	
		TOTAL (A+B+C+D)	87,01

CAPISTRANO - CE 03 DE JULHO DE 2020


Hidroserv Construções e Projetos Eireli ME
Jansen Casarólio Nogueira
Sócio Administrador
CPF: 023.750.883-83


Rodrigo Viana Batista
Eng. Civil
CREA Nº 14753-D/CE

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
 EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA
 FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
1.1	PLACAS PADRAO DE OBRA		M2	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	1,1960000	13,21	15,80
		Sub-Total de Mão de Obra				15,80
2	0210537	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,0200000	19,83	20,23
2	0211100	ESMALTE SINTETICO	L	1,0000000	12,83	12,83
2	0211691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	4,5000000	9,83	44,24
2	0211725	PREGO 15X15	KG	0,1500000	6,73	1,01
		Sub-Total de Material				78,31
		Custo Direto Total				94,11
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				94,11
		Preço Unitário Adotado				94,11

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.1	RETIRADA DE ARVORES		UN	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	14,3520000	13,21	189,59
		Sub-Total de Mão de Obra				189,59
		Custo Direto Total				189,59
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				189,59
		Preço Unitário Adotado				189,59

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.2	LIMPEZA DE BUEIRO		M3	26/12/2018		
1	0112543	SERVENTE	H	0,5980000	13,21	7,90
1	0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0598000	25,68	1,54
		Sub-Total de Mão de Obra				9,44
		Custo Direto Total				9,44
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				9,44
		Preço Unitário Adotado				9,44

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
2.3	MOURAO DE CONCRETO (2,20 x 0,15 x 0,15 M)		UN	26/12/2018		
1	0112391	PEDREIRO	H	0,0598000	17,83	1,07
1	0112543	SERVENTE	H	0,5972226	13,21	7,89
		Sub-Total de Mão de Obra				8,96
3	0310639	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHI)	H	0,0000000	9,63	-
3	0310753	MESA VIBRATORIA E FORMAS (CHP)	H	0,1000000	10,34	1,03
		Sub-Total de Equipamento				1,03
		Serviços Auxiliares				
A	C0214	ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	3,1000000	5,33	16,52
A	C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRO	M3	0,0500000	180,13	9,01
		Total de Serviços Auxiliares				25,53
		Custo Direto Total				35,52
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				35,52
		Preço Unitário Adotado				35,52

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
--------------	----------------------	--	---------	--------------	----------------	-------------

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
 EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA
 FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.4	LIMPEZA DE DESCIDA D'AGUA		M	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0400660	13,21	0,53
	1 0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0019734	25,68	0,05
		Sub-Total de Mão de Obra				0,58
		Custo Direto Total				0,58
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,58
		Preço Unitário Adotado				0,58

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.5	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO		M	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0199134	13,21	0,26
	1 0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0010166	25,68	0,03
		Sub-Total de Mão de Obra				0,29
		Custo Direto Total				0,29
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				0,29
		Preço Unitário Adotado				0,29

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.6	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM		M	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1196000	13,21	1,58
	1 0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0059800	25,68	0,15
		Sub-Total de Mão de Obra				1,73
		Custo Direto Total				1,73
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				1,73
		Preço Unitário Adotado				1,73

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.7	ROÇADA MANUAL		HA	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	49,8333134	13,21	658,30
	1 0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	4,9833134	25,68	127,97
		Sub-Total de Mão de Obra				786,27
		Custo Direto Total				786,27
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				786,27
		Preço Unitário Adotado				786,27

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
2.8	ROÇADA MECANIZADA		HA	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	2,9894020	13,21	39,49
	1 0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,1495000	25,68	3,84
		Sub-Total de Mão de Obra				43,33
	3 0310656	ROCADEIRA REBOCAVEL (CHI)	H	0,0000000	1,69	-
	3 0310667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0000000	15,49	-
	3 0310768	ROCADEIRA REBOCAVEL (CHP)	H	2,5000000	2,79	6,98

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
 EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI ME
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA
 FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO							
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
	3	0310780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	2,5000000	52,40	131,00
			Sub-Total de Equipamento				137,98
			Custo Direto Total				181,31
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				181,31
			Preço Unitário Adotado				181,31

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.9		RECOMPOSICAO PARCIAL DE CERCA DE ESTACAS DE MADEIRA(SUBSTITUIC	M	26/12/2018			
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0249366	13,21	0,33
	1	0116815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	0,0025116	25,68	0,06
			Sub-Total de Mão de Obra				0,39
	2	0210097	ARAME FARPADO FIO 16 BWG	M	1,0000000	0,43	0,43
	2	0212516	GRAMPOS PARA CERCA	KG	0,0050000	7,16	0,04
			Sub-Total de Material				0,47
	3	0310581	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,0029000	21,96	0,06
	3	0310703	CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,0012000	61,79	0,07
			Sub-Total de Equipamento				0,13
			Custo Direto Total				0,99
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				0,99
			Preço Unitário Adotado				0,99

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.10		CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL	M2	26/12/2018			
	1	0112395	PINTOR	H	0,1196000	17,85	2,13
			Sub-Total de Mão de Obra				2,13
	2	0212496	SUPERCAL	KG	0,3000000	0,66	0,20
			Sub-Total de Material				0,20
			Custo Direto Total				2,33
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				2,33
			Preço Unitário Adotado				2,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coeficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
2.11		CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE	M3	26/12/2018			
	1	0112543	SERVENTE	H	0,0124384	13,21	0,16
			Sub-Total de Mão de Obra				0,16
	3	0310690	CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	H	0,0104000	70,48	0,73
	3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0104000	93,02	0,97
			Sub-Total de Equipamento				1,70
			Custo Direto Total				1,86
			Taxa de BDI %	0,0000000			-
			Total da Composição				1,86
			Preço Unitário Adotado				1,86

CAPISTRANO - CE 03 DE JULHO DE 2020


 Hidroserv Construções e Projetos Eireli ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83


 Roberto de Souza
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
 EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA
 FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C0214	ARMADURA CA-25 MEDIA D= 6,3 A 10,0mm		KG	26/12/2018		
	1 0110040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0478400	14,52	0,69
	1 0110121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0478400	17,83	0,85
		Sub-Total de Mão de Obra				1,54
	2 0210103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200000	6,88	0,14
	2 0210157	ACO CA-25	KG	1,2000000	3,04	3,65
		Sub-Total de Material				3,79
		Custo Direto Total				5,33
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				5,33
		Preço Unitário Adotado				5,33

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANS		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	3,5880000	13,21	47,40
		Sub-Total de Mão de Obra				47,40
	2 0210805	CIMENTO PORTLAND	KG	282,0000000	0,28	78,96
		Sub-Total de Material				78,96
	3 0310566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H	0,0000000	10,92	-
	3 0310680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	1,0000000	13,88	13,88
		Sub-Total de Equipamento				13,88
		Serviços Auxiliares				
	A C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO	M3	0,8971000	4,18	3,75
	A C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	0,8360000	43,23	36,14
		Total de Serviços Auxiliares				39,89
		Custo Direto Total				180,13
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				180,13
		Preço Unitário Adotado				180,13

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3130	AREIA DE RIO - EXTRACAO		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,0166244	13,21	0,22
		Sub-Total de Mão de Obra				0,22
	3 0310596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,0000000	53,38	-
	3 0310666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,0007000	47,37	0,03
	3 0310710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,0139000	156,41	2,17
	3 0310779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LAMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,0132000	133,53	1,76
		Sub-Total de Equipamento				3,96
		Custo Direto Total				4,18
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				4,18
		Preço Unitário Adotado				4,18

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS		M3	26/12/2018		
	1 0112543	SERVENTE	H	0,1245634	13,21	1,65
		Sub-Total de Mão de Obra				1,65
	2 0212528	PECAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0004000	15.896,63	6,36

CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-CE
 EMPRESA HIDROSERV CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - ME
 OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, LIMPEZA DE CANAIS DE DRENAGENS, EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - ITAREMA-CE
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2020- SEINFRA
 FONTE TABELA SEINFRA 026.1 COM DESONERAÇÃO - BDI 26,66% E LEIS SOCIAIS 85,20%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA AUXILIARES DE PREÇO UNITÁRIO						
Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
		Sub-Total de Material				6,36
3	0310594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,0158000	34,01	0,54
3	0310618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H	0,0000000	116,00	-
3	0310626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H	0,0000000	14,18	-
3	0310708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,0258000	93,02	2,40
3	0310732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,0417000	218,65	9,12
3	0310740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,0417000	75,24	3,14
		Sub-Total de Equipamento				15,20
		Serviços Auxiliares				
A	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	1,1000000	18,20	20,02
		Total de Serviços Auxiliares				20,02
		Custo Direto Total				43,23
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				43,23
		Preço Unitário Adotado				43,23

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
C3235		ROCHA PARA BRITAGEM	M3	26/12/2018		
1	0110221	BLASTER	H	0,0351624	20,57	0,72
1	0112543	SERVENTE	H	0,3517436	13,21	4,65
		Sub-Total de Mão de Obra				5,37
2	0210860	CORDEL DETONANTE	M	1,2400000	2,39	2,96
2	0212326	ESPOLETA	UN	0,0090000	2,65	0,02
2	0212329	ESTOPIM	M	0,0600000	3,31	0,20
2	0212507	DINAMITE 60%	KG	0,0500000	11,93	0,60
2	0212535	SERIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,0005000	336,83	0,17
2	0212568	DINAMITE GRANULADA	KG	0,5400000	6,95	3,75
		Sub-Total de Material				7,70
3	0310614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H	0,0000000	17,00	-
3	0310645	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHI)	H	0,0000000	10,76	-
3	0310728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,0588000	53,43	3,14
3	0310759	PERFURATRIZ PNEUMATICA (CHP)	H	0,1765000	11,27	1,99
		Sub-Total de Equipamento				5,13
		Custo Direto Total				18,20
		Taxa de BDI %		0,0000000		-
		Total da Composição				18,20
		Preço Unitário Adotado				18,20

CAPISTRANO - CE 03 DE JULHO DE 2020

Hidroserv Construções e Projetos Eireli - ME
 Jansen Custódio Nogueira
 Sócio Administrador
 CPF: 023.758.883-83

Roberto de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA Nº 14753-D/CE